




**NAGYKANIZSA**  
**MEGYEI JOGÚ VÁROS**

## **POLGÁRMESTERE**



### **ELŐTERJESZTÉS**

**NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**2020. júliusi soron kívüli ülésére**

**Napirend címe:** **Javaslat az Erzsébet téri szökőkút felújítási munkálatainak elvégzésére**

**Készítette:** Zámbó Tamás beruházási ügyintéző   
Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport

**Ellenőrizte:** Tárnok Ferenc csoportvezető 


**Egyeztetve:**  
Kunics György osztályvezetővel:   
Bizzer András alpolgármesterrel:   
Szabó István vezérigazgatóval: emailen  
Áfra Barnabás ügyvezetővel: emailen

**Tárgyalja:** Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság  
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

**A közgyűlésre meghívott:**

Szabó István vezérigazgató, VIA Kanizsa Városüzemeltető NZrt.  
Áfra Barnabás ügyvezető, Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

  
Dr. Gyergyák Krisztina  
jegyző

## Tisztelt Közgyűlés!

Az Erzsébet téri szökőkút a tér 2012. évi átépítésének keretében készült el Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának beruházásában pályázati forrás igénybevételével. Üzemeltetését, fenntartását a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. megbízása alapján a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. végzi.

A társaság 2020. januárjában jelezte, hogy a szökőkút medrének teréből feltöltést követően vízszivárgást tapasztalnak. Tájékoztatást adtak arról, hogy a 2019 évi téliesítést megelőzően, október hónapban víztartási tesztet végeztek. A vizsgált négy nap alatt megközelítőleg 17 m<sup>3</sup> víz szivárgott el. Emellett az üzemeltető egy másik problémát is ismertetett, miszerint a mederfenék észak-déli irányban, hozzávetőlegesen a középvonal mentén megemelkedett, és az átmérő teljes hosszában megrepedt.

A Polgármesteri Hivatal a jelzést követően a műtárgy tervezőjét is bevonta a vizsgálatba és a probléma megoldásának szakmai kidolgozásába. A szökőkút működését biztosító, javasolt műszaki megoldás a meder belső felületének a bélelését tartalmazza csúszásmentes polipropilén anyaggal, valamint a szökőkút betonjában lévő süllyedések kiöntését önterülő aljzat kiegyenlítővel.

Az üzemeltető a leírt műszaki tartalom kivitelezésére indikatív ajánlatot kért, amely alapján a munka költsége 6 207 000 Ft + ÁFA = 7 882 890 Ft.

A szökőkút a megismert problémák miatt 2020 tavaszán nem került beüzemelésre. Újbóli működéséhez a szakemberek által javasolt, fenti felújítási munkálatok elvégzése szükséges. A forrás a 2020. évi költségvetés 1/11. számú mellékletében rendelkezésre álló „Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása” előirányzat terhére biztosítható.

Kérem a Közgyűlést, hogy az alábbiakban előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

### Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt az Erzsébet téri szökőkút felújítási munkálatainak elvégzéséről. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A felújításhoz szükséges forrást, 10.000 eFt-ot a 2020. évi költségvetés 1/11. számú mellékletében rendelkezésre álló „Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása” előirányzat terhére biztosítja.

*(A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)*

**Határidő:** 2020. december 31.  
**Felelős:** Balogh László polgármester  
**(Operatív felelős:** Tárnok Ferenc csoportvezető)

Nagykanizsa, 2020. július

10.



*Balogh László*  
Balogh László  
polgármester