3. melléklet

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

Név :

Cím :

A munka leírása: Sorszám: 1.
8800 Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/B/6. bérlakás felújítása

Készült: 2026. ....

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		.....	.....
1.1 Közvetlen önköltség összesen		.....	.....
2.1 ÁFA vetítési alap		.....	
2.2 Áfa	27.00%	.....	
3. A munka ára		.....	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
19	Költségtérítések	.....	.....
21	Irtás, föld- és sziklamunka	.....	.....
33	Falazás és egyéb kőművesmunka	.....	.....
36	Vakolás és rabicolás	.....	.....
42	Hideg-, meleg- és homlokzatburkolatok készítése, aljzat előkészítése	.....	.....
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	.....	.....
47	Felületképzés	.....	.....
50	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	.....	.....
71	Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	.....	.....
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	.....	.....
83	Szellőztetőberendezések	.....	.....
90	Takarítási munka	.....	.....
I. Fejezet munkanemei összesen		.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**K19-090-1 (1)** Lakás átadás előtti utolsó takarítása (pipere), nyílászárók külső belső tisztítása **1 db**	.....	.....	.....	.....
	Munkanem összesen:			.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**21-011-11.1 (21)** Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 1,0 m³-es konténerbe **1 db**	.....	.....	.....	.....
2	**21-011-12 (29) ÖN** Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül **1 m3**	.....	.....	.....	.....
	Munkanem összesen:			.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**33-000-21.1.1.1.1.1 (19) ÖN** Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva **1,5 m2**	.....	.....	.....	.....
2	**33-011-1.2.1.1.1.2.1-0120051 (24) ÖN** Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 600x200x100 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 5 mm), hőszigetelő habarcsba falazva YTONG válaszfalelem, Pve jelű,600x200x100 mm YTONG M 2,5 (Hi12-cm) hőszigetelő falazóhabarcs **1,5 m2**	.....	.....	.....	.....
	Munkanem összesen:			.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**36-000-1.3 (3) ÖN** Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig **3 m2**	.....	.....	.....	.....
2	**36-090-1.1.1-0550030 (1) ÖN** Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel **3 m2**	.....	.....	.....	.....
3	**36-090-1.1.3-0550030 (3) ÖN** Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel **1 m2**	.....	.....	.....	.....
4	**36-090-2.1.1 (22) ÖN** Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig **6 m**	.....	.....	.....	.....
	Munkanem összesen:			.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**42-000-2.3 (8) ÖN** Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig **1,5 m**	.....	.....	.....	.....
2	**42-000-3.4 (14) ÖN** Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként **26 m2**	.....	.....	.....	.....
3	**42-000-3.5 (15)** Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély, laminált parketta szegély **32 m**	.....	.....	.....	.....
4	**42-011-2.1.1.1-0211253 (27) ÖN** Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő alapozó, tapadóhíd **26 m2**	.....	.....	.....	.....
5	**42-011-2.1.1.3.1-0216005 (29) ÖN** Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN AM 20 kiegyenlítőhabarcs **26 m2**	.....	.....	.....	.....
6	**42-012-1.1.1.1.1.2-0214201 (2) ÖN** Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel SCHÖNOX BF-1 csempe- és járólapragasztó, WD Flex fugázó, fehér **1,5 m2**	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
7	**42-042-4.3.2-0111701 (30) ÖN** Parkettafektetés, laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül, hangszigetelt réteggel ellátva HDF alapú laminált parketta, 7 mm vastag, többféle színben **26 m2**	.....	.....	.....	.....
	Munkanem összesen:			.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**44-000-1.1 (1) ÖN** Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig **3,6 m²**	.....	.....	.....	.....
2	**44-000-1.2 (2) ÖN** Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között **4,2 m²**	.....	.....	.....	.....
3	**44-001-1.1.1.1-0131034 (1) ÖN** Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 90x210 cm **2 db**	.....	.....	.....	.....
4	**44-001-1.1.1.2-0131036 (2) ÖN** Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm **2 db**	.....	.....	.....	.....
5	**44-090-31.2 (64) ÖN** Küszöbcsere küszöbsínnel, 10 cm vastag falban **2,8 m**	.....	.....	.....	.....
6	**K44-090-1.6 (98)** Műanyag nyílászáró kisebb javítása **6 db**	.....	.....	.....	.....
	Munkanem összesen:			.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**47-000-1.12-0221052 (29) ÖN** Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vízzáró tömítőszalag elhelyezése sarkok, hajlatok és repedések takarására DUROPLAST fugaszalag **60 m**	.....	.....	.....	.....
2	**47-000-1.21.4.1.1-0417972 (54)** Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen SAKRET DG-03 Diszperziós glett **120 m2**	.....	.....	.....	.....
3	**47-000-7.2.1.1-0120021 (133) ÖN** Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, félolajjal, tagolatlan felületen Trilak Félolaj beeresztő és pórustömítő **20 m2**	.....	.....	.....	.....
4	**47-011-15.1.1.1-0151171 (90)** Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen HÉRA beltéri falfesték matt fehér, EAN: 5995061999118 **120 m2**	.....	.....	.....	.....
5	**47-021-21.4.1-0130701 (76) ÖN** Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 **10 m**	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
6	**47-021-31.4.1-0130361 (141) ÖN** Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 **10 m**	.....	.....	.....	.....
7	**47-031-1.1.1.1-0130701 (1) ÖN** Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 **20 m2**	.....	.....	.....	.....
8	**47-031-1.5.1.1-0130361 (35) ÖN** Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 **20 m2**	.....	.....	.....	.....
9	**K47-021-21.2.1-0130711 (62)** Radiátorok zománc festése **12 m2**	.....	.....	.....	.....
	Munkanem összesen:			.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**50-000-11.1.1 (3) ÖN** Beépített konyhabútorok bontása, 60 cm mély, 70 cm magas alsószekrény **2 db**	.....	.....	.....	.....
2	**50-002-1.1.1.1.1-0010005 (1) ÖN** Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, alsószekrényekből (2 db polccal) Alsószekrény lakkozott furnér frontlappal 60x60x70 cm **2 db**	.....	.....	.....	.....
3	**50-002-1.1.1.1.8-0010106 (8) ÖN** Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, mosogatószekrényekből (1 medencés, drótkosarakkal) Mosogatószekrény lakkozott furnér frontlappal 60x60x70 cm **1 db**	.....	.....	.....	.....
4	**50-002-1.1.5.3.1-0010145 (18) ÖN** Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 35 cm mély, 70 cm magasságban, felsőszekrényből (2 db polccal) Felsőszekrény lakkozott furnér frontlappal tele 60x35x70 cm **3 db**	.....	.....	.....	.....
5	**50-003-2.2.1 (16) ÖN** Beépített mosdószekrények, mosdóval, tükörrel, világítással, csaptelep valamint le- és túlfolyó nélkül falra szerelhető kivitelben, egy mosdókagylóval **1 db**	.....	.....	.....	.....
	Munkanem összesen:			.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**71-000-1.7.2.1.1 (18) ÖN** Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, tartószerkezetről, rögzítés nélküli, tömeghatár: 1,00 kg/m-ig **60 m**	.....	.....	.....	.....
2	**71-000-1.13 (30) ÖN** Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése **6 db**	.....	.....	.....	.....
3	**71-002-2.1-0211041 (9) ÖN** Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve, vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel MMFalCu 450/750V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel **60 m**	.....	.....	.....	.....
4	**71-003-9 (19) ÖN** Vezetékösszekötők elhelyezése **81 db**	.....	.....	.....	.....
5	**71-005-1.1.1.1-0230103 (1) ÖN** Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér R: 773801 **6 db**	.....	.....	.....	.....
6	**71-005-1.1.1.2-0562352 (2) ÖN** Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Randevú kétpólusú kapcsoló fehér, kartonlovas R: 691802 **2 db**	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
7	**71-005-2.63.1.1-0230033 (73) ÖN** Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Cariva IP44 2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, keret nélkül, fehér R: 773645 **10 db**	.....	.....	.....	.....
8	**K71-010-2.1.1.1.1 (145)** Felületre szerelt lámpatest elhelyezése **5 db**	.....	.....	.....	.....
	Munkanem összesen:			.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**82-000-3.1 (12) ÖN** Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb. **6 db**	.....	.....	.....	.....
2	**82-000-3.2 (13) ÖN** Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók **1 db**	.....	.....	.....	.....
3	**82-000-3.3 (14) ÖN** Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók **1 db**	.....	.....	.....	.....
4	**82-000-3.4 (15) ÖN** Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal **1 db**	.....	.....	.....	.....
5	**82-000-3.6 (17) ÖN** Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal **1 db**	.....	.....	.....	.....
6	**82-000-3.8 (19) ÖN** Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, beépített fürdőkádak **1 db**	.....	.....	.....	.....
7	**82-000-4.1.1 (27) ÖN** Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak gázfőző, gáztűzhely, vízmelegítő, hősugárzó, konvektor, fali fűtő **2 db**	.....	.....	.....	.....
8	**82-009-5.1-0112641 (17) ÖN** Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal (fúrt), fehér, Kód: 4196 71 **1 db**	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
9	**82-009-8.3.1-0319022 (33) ÖN** Beépített kád elhelyezése és bekötése, acryl kádak, leeresztő túlfolyó és csaptelep nélkül, kád előtétlappal, klasszikus kádak M-Akryl KLARA klasszikus kád, 150x70 **1 db**	.....	.....	.....	.....
10	**82-009-11.1.1.1-0110251 (48) ÖN** WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4037 00 01 **1 db**	.....	.....	.....	.....
11	**82-009-12.1-0117096 (63) ÖN** WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SOLINAR WC-ülőke, 8780 95 01, fehér **1 db**	.....	.....	.....	.....
12	**82-009-13.1-0121061 (69) ÖN** WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag VALSIR Perk falon kívüli tartály, alsó pozíció, 6-9 l öblítési mennyiséggel, kifolyó cső nélkül, Stop gombos, Cikkszám: VS846101 **1 db**	.....	.....	.....	.....
13	**82-009-17.1-0315006 (88) ÖN** Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés Kludi-Adlon sarokszelep, felirat nélküli, kr., Cikkszám: 51 8430520 **6 db**	.....	.....	.....	.....
14	**82-009-17.1-0325004 (88) ÖN** Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés HERZ sarokszelep WC-hez, Csz: UH13104 **1 db**	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
15	**82-009-19.1.1-0314513 (93) ÖN** Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, kádcsaptelepek, fali kádcsaptelep Kludi-Standard kádtöltő- és zuhanycsaptelep, falra szerelhető kivitel, automata zuhanyváltó, zuhanygarnitúra nélkül, kr., Cikkszám: 25 0010515 **1 db**	.....	.....	.....	.....
16	**82-009-19.3.2-0314504 (104) ÖN** Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Kludi-Standard mosdócsaptelep, lánctartóval, kr., Cikkszám: 21 0580515 **1 db**	.....	.....	.....	.....
17	**82-009-19.5.2-0318017 (115) ÖN** Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep MOFÉM Trend egykaros álló mosogatócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr., kód: 652-0064-00 **1 db**	.....	.....	.....	.....
18	**82-009-31.1.1-0135003 (173) ÖN** Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40 HL100G/40, Konyhai szifon DN40 x 6/4", gömbcsuklóval **1 db**	.....	.....	.....	.....
19	**82-009-31.2-0130630 (175) ÖN** Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM nyomógombos leeresztő szelep, szifon csatlakozó: 5/4", kód: 168-0005-00 **1 db**	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
20	**82-009-31.3-0325160 (176) ÖN** Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához HERZ kád leeresztő- és túlfolyószelep készlet, túlfolyó műanyag gégecsővel leeresztőszeleppel összecsövezve, dugóval és lánccal, Csz: UH16402 **1 db**	.....	.....	.....	.....
21	**82-010-1.3.3-0310227 (5) ÖN** Gázfőzők, gáztűzhelyek elhelyezése és bekötése földgázra vagy PB gázra, modul gáztűzhelyek négy főzőégővel Gáztűzhely, 4 főzőégővel, ablakos sütőajtóval, fehér, földgázra, PS131GWO **1 db**	.....	.....	.....	.....
22	**K82-000-3.1 (12)** Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb. **6 db**	.....	.....	.....	.....
23	**K82-009-5.1-0112631 (17)** Mosógép kiállás kiépítése **1 db**	.....	.....	.....	.....
24	**K82-010-6.3.1-0322003 (32)** Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, felszerelve, kombinált fűtő és vízmelegítő, kondenzációs kazán égéstermék elvezetés szakszerű kiépítése, járulékos munkák, gázhálózat tervezése (MBF jegyzőkönyv, tömörségi vizsgálat) **1 db**	.....	.....	.....	.....
25	**K82-016-9.1-0320907 (58)** Fürdőkád szerelőajtó beépítése 30X30 cm **1 db**	.....	.....	.....	.....
26	**K82-016-12.1 (65)** Gázkészülékek ellenőrzése, felülvizsgálata jegyzőkönyv készítése **1 db**	.....	.....	.....	.....
	Munkanem összesen:			.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**K83-000-1 (1)** Szellőzők tisztítása **6 kg**	.....	.....	.....	.....
	Munkanem összesen:			.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**90-008-1-0110202 (1) ÖN** Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával **1 100 m2**	.....	.....	.....	.....
2	**K90-004-2** Ablakpárkányok, ablakok, beltéri ajtók tisztítása, lemosása Flóraszept tisztítószerrel **30 m2**	.....	.....	.....	.....
	Munkanem összesen:			.....	.....